



ประกาศเทศบาลตำบลสระซุด

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่ เทศบาลตำบลสระซุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จะได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรงหมู่ 9 (บ้านสำโรง-วัด)ต.สระซุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 480 ตรม. (รายละเอียดตามประมาณราคากลาง ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสระซุดกำหนด) จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ดังนี้

- 1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรงหมู่ 9 (บ้านสำโรง-วัด)ต.สระซุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 480 ตรม. (รายละเอียดตามประมาณราคากลาง ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสระซุดกำหนด) (รายละเอียดตามประมาณราคากลาง ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสระซุดกำหนด) จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคา
- 2.หน่วยงานจ้างของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสระซุด
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับสรร 213,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
- 4.ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรงหมู่ 9 (บ้านสำโรง-วัด)ต.สระซุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 480 ตรม. (รายละเอียดตามประมาณราคากลาง ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสระซุดกำหนด ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 245,706.02 บาท(สองแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกบาทสองสตางค์)บัญชีประมาณ
- 5.ราคากลางงานก่อสร้างกองช่าง


5.1 ราคาวस्तusingsong	เป็นเงิน	180,347.93	บาท
5.2 ค่า Factor F	เป็นเงิน	1.3624	บาท
5.3 ค่าก่อสร้างทั้งหมด	เป็นเงิน	245,706.02	บาท
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 จ.ส.ท. วิสัย ศิลา	ประธานกรรมการ
6.2 นายสุรสิทธิ์ ฤทธิธรม	กรรมการ
6.3 นายชัยชนะ โลโธสง	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560



(ลงชื่อ)


(นายศิขเรศ จันทบุลย์)
นายกเทศมนตรีตำบลสระซุด

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสรรเขต

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

เทศบัญญัติ

ประเภท

งานทาง

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านสำโรง หมู่ที่ 9 - วัด

สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้าง ถนน คสล กว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. ทน 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.

ประมาณการ นายชัยชนะ โลโสสง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ราคามันนี่เชล 27.04 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.2726		ราคาพาณิชย์จังหวัด
2	ประเภทงานทาง	180,347.93	1.3624	245,706.02	สุรินทร์บุรีรัมย์
	เงินจ่ายล่วงหน้า		0 %		
	เงินประกันผลงานพัก		0 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		6 %		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7 %		
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			245,706.02	
3	อื่นๆ				
3.1	ป้ายประชาสัมพันธโครงการ ๑ ป้าย	0.00	0.0000	0.00	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			245,706.02	
	ตัวอักษร			245,700.00	

(สองแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ขนาดพื้นที่ 480.00 ตร.ม. เฉลี่ย / ตร.ม.

511.88 บาท

ขนาดความยาว 120.00 เมตร

2,047.50 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

109/60

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการฯ

(วิไลย ศิลา)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายชัยชนะ โลโสสง)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายสุรสิทธิ์ ฤทธิธรณ)

(ลงชื่อ) อนันต์

(นายศิขเรศ จันทบุย)

นายกเทศมนตรี

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลระษะชุด

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน

ก่อสร้าง ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 120 ม.หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสร้าง หมู่ที่ 9 - วัด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ราคาน้ำมันดีเซล 27.04 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานตัดเกรดพื้นที่ถม	0.00	ตร.ม.		0.00	1.65	0.00	0.00	
2	ติดตั้งถนนดินถม พร้อมปรับเกรด		ลบ.ม.	40	0.00	1.65	0.00	0.00	ปุ๋ยริมย์/บัญชีแรงงาน
3	งานหินคลุกไปหล่ทาง	0.00	ลบ.ม.		0.00	99.00	2,376.00	7,675.68	ปุ๋ยริมย์/บัญชีแรงงาน
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	24.00	ลบ.ม.		5,299.68	306.00	22,032.00	146,448.00	ปุ๋ยริมย์/บัญชีแรงงาน
5	งานผิวจราจร คอนกรีต 1:2:4	72.00	ลบ.ม.		1,728.00				
6	เหล็กเสริม					5.00	2,400.00	12,960.00	ปุ๋ยริมย์/บัญชีแรงงาน
	- Wire Mesh Ø 3.80 มม. @ 0.20x0.20 ม.	480.00	ตร.ม.		22.00	3.30	504.57	2,950.97	ปุ๋ยริมย์/บัญชีแรงงาน
	- RB Ø 15 มม.	152.90	กก.		16.00	3.30	0.00	0.00	ปุ๋ยริมย์/บัญชีแรงงาน
	- DB Ø 12 มม.	0.00	กก.		15.00	0.00	0.00	270.00	ปุ๋ยริมย์
7	ตะปูน	9.00	กก.		30.00				สุรินทร์
8	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	7.20	ลบ.ฟ.		531.00				บัญชีค่าแรง
	- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	36.00	ตร.ม.			133.00	4,788.00		สุรินทร์
	- ไม้ค้ำ	2.16	ลบ.ฟ.		523.00				
						รวม		180,045.53	

